

遮熱・断熱塗料 標準設計価格積算一覧

太洋塗料株式会社

種別	SLコート2000	SLリフレコート
塗布量(kg/m ²)	0.2	0.15
希釈	水 0~5	水 0~5

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
窯業基材 水性プライマー使用	下 塗	水性浸透性シーラー	0.130kg	1~2時間	6,110
	中 塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	3~5時間	
	中 塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	8~12時間	
	上 塗	SLリフレコート 標準色	0.150kg		

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
窯業基材 溶剤型プライマー使用	下 塗	タイヨー浸透性シーラー	0.200kg	1~2時間	6,055
	中 塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	3~5時間	
	中 塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	8~12時間	
	上 塗	SLリフレコート 標準色	0.150kg		

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
窯業基材 壁用	下 塗	水性浸透性シーラー	0.130kg	3~5時間	4,510
	中 塗	SLコート2000	0.200kg	3~5時間	
	上 塗	SLコート2000	0.200kg		

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
金属基材 水性プライマー使用	下 塗	スイセイメタプラインケアー	0.150kg	1~2時間	4,680
	中 塗	SLコート2000	0.200kg	3~5時間	
	上 塗	SLコート2000	0.200kg		

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
金属基材 水性プライマー使用	下 塗	スイセイメタプラインケアー	0.150kg	2~3時間	6,280
	中 塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	3~5時間	
	中 塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	8~12時間	
	上 塗	SLリフレコート 標準色	0.150kg		

基材	工程	品名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
金属基材 溶剤型プライマー使用	下塗	SLプライマーEP	0.200kg	1～2時間	4,860
	中塗	SLコート2000	0.200kg	3～5時間	
	上塗	SLコート2000	0.200kg		

基材	工程	品名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
金属基材 溶剤型プライマー使用	下塗	SLプライマーEP	0.200kg	3～5時間	6,510
	中塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	3～5時間	
	中塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	8～12時間	
	上塗	SLリフレコート 標準色	0.150kg		

基材	工程	品名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
塩ビ基材	下塗	スイセイメタプラインケアー	0.150kg	1～2時間	4,680
	中塗	SLコート2000	0.200kg	3～5時間	
	中塗	SLコート2000	0.200kg		

基材	工程	品名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
ウレタン防水 塩ビ防水シート	下塗	SLプライマー W1	0.200kg	7時間～	6,510
	中塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	3～5時間	
	中塗	SLコート2000(ホワイト)	0.200kg	8～12時間	
	上塗	SLリフレコート 標準色	0.150kg		

- ◎ SLコート2000にローラーを使用する場合は長毛で、
SLリフレコートの塗装には中毛または短毛のローラーをご使用ください
- ◎ 各仕様は一般的なものです。ご不明な点をご相談下さい。
- ◎ 上記の材工設計単価は、労務費を25,000円/日(50m²)にて算出しております。
- ◎ 上記価格には 足場代、素地調整代(シール代、パテ・清掃代)は含まれていません。
- ◎ 塗装面積が 200m²以下または細物のみの場合は割高となる場合があります。